Bochnia, dnia 9 marca 2022r.

INFORMACJA

dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania związane z postępowaniem pn. Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni Dziecięcej i Poradni Rehabilitacyjnej w budynku SPMZOZ w Bochni

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z wymienionym postępowaniem - oznaczenie sprawy: 01/ZP/ZO/SPMZOZ/2022 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania:

1. Zamawiający dla poczekalni dzieci zdrowych i chorych oraz korytarza wymaga zamontowania dwóch jednostek wewnętrznych oznacza to, że są dwie poczekalnie i dwa korytarze, w których należy zamontować klimatyzację czy Zamawiający wymaga zamontowania dla jednej poczekalni i jednego korytarza po dwie jednostki wewnętrzne ze względu na długość poczekalni i korytarza?
   Odpowiedź :
   W Poradni Dziecięcej wymaga się zabudowanie 8 jednostek wewnętrznych w: gabinetach, punkcie szczepień i magazynie leków po jednej jednostce, w poczekalni dziecka zdrowego i chorego po jednej jednostce – razem 10 jednostek.
   W Poradni Rehabilitacyjnej wymaga się zabudowanie 4 jednostek wewnętrznych w: gabinetach ćwiczeń po jednej jednostce wewnętrznej oraz na korytarzu z boksami zabiegów rehabilitacyjnych dwie jednostki – razem 4 jednostki.

2. Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których montowanych będzie 14 klimatyzatorów.
   Odpowiedź: Do Informacji załączamy rzuty pomieszczeń : Poradni Dziecięcej oraz Poradni Rehabilitacyjnej

3. Proszę o podanie wysokości pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja. Proszę podać w szczelności dla poczekalni i korytarza.
   Odpowiedź:
   Wysokość pomieszczeń w Poradni Dziecięcej wynosi 3,75 m, natomiast w Poradni Rehabilitacyjnej wysokość wynosi 2,80 m.

4. Od której strony świata umieszczone są okna dla każdego z pomieszczeń, w których montowanych będzie 14 klimatyzatorów?
   Odpowiedź
   W Poradni Dziecięcej okna usytuowane są od strony: północ, wschód, zachód, natomiast w Poradni Rehabilitacyjnej od strony południowej.

5. Ile maksymalnie osób będzie przebywać w każdym z pomieszczeń, w których montowanych będzie 14 klimatyzatorów?
   Odpowiedź W Poradni Dziecięcej: w poczekali dziecka zdrowego : 3 – 4 osoby, w poczekalni dziecka chorego :10 -12 osób, w pozostałych pomieszczeniach 3-5 osób. W Poradni Rehabilitacyjnej w gabinetach ćwiczeń po 2 -3 osoby, korytarz –boksy zabiegów rehabilitacyjnych 6 -8 osób.

6. Proszę podać na którym piętrze znajduje się każde z pomieszczeń w których montowanych będzie 14 klimatyzatorów. Proszę podać w szczelności dla poczekalni i korytarza.
   Odpowiedź Pomieszczenia Poradni Dziecięcej usytuowane są na wysokim parterze, natomiast pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej usytuowane na są na niskim parterze

7. Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajduje się w każdym z pomieszczeń, w których montowanych będzie 14 klimatyzatorów?
   Odpowiedź: We wszystkich pomieszczenia budynku Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni jest stosowana cieć centralnego ogrzewania zasilana ze źródła zewnętrznego.

8. Z wymaganej ilości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych wynika, że należy zaoferować klimatyzatory typu multisplit. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów typu Split tzn. 14 jednostek zewnętrznych?
   Odpowiedź: Zamawiający uważa, że ekonomiczniejszym rozwiązaniem będzie nabyć klimatyzatory typu Multisplit.

9. W formularzu ofertowym należy podać termin realizacji od …. do ….. Aby była możliwość określenia w jakich dniach zrealizujemy zamówienie potrzeba jest informacja w jakim daniu Zamawiający przewiduje podpisania umowy z Wykonawcą. Proszę w takim razie o stosowaną informację.
   Odpowiedź :
   a) W formularzu ofertowym w pkt. 7 wykreśla się słowa „licząc od dnia podpisania umowy" i wstawia się nową treść „ nie później niż do końca maja 2022 r.".
   b) W formularzu ofertowym w pkt. 8 wykreśla się słowa „licząc od dnia podpisania umowy" i wstawia się nową treść w brzmieniu „ licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót".
   c) W Warunkach Zamówienia WZ w pkt. 25 wykreśla się słowa „licząc od dnia podpisania umowy"

10. Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy gwarancyjne?
    Odpowiedź : Zgodnie ustalonymi warunkami w karcie gwarancyjnej producenta.

11. Jakie są wymagane przez Zamawiającego wydajności chłodnicze jednostek wewnętrznych-14szt i zewnętrznych-5szt?
    Odpowiedź : Zamawiający nie dysponuje takimi parametrami i zdaje się na profesjonalizm wybranego Wykonawcy.

12. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 14 klimatyzatorów?
    Odpowiedź: Szczegóły techniczne zostaną ustalone z Wykonawcą – pkt. 13 Warunków Zamówienia WZ.

13. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 14 klimatyzatorów?
    Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego skropliny można odprowadzać grawitacyjnie.

14. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości, oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
    Odpowiedź : Wszystkie jednostki zewnętrzne winne być zamontowane na ścianach.

15. Gdzie znajduje się rozdzielnia oraz w jakiej jest odległości od każdej z 5 jednostek zewnętrznych?
    Odpowiedź: Rozdzielnie znajdują się obrębie pomieszczeń Poradni. Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca.

16. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 14 klimatyzatorów.
    Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca.

17. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 14 klimatyzatorów.
    Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca.

18. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 14 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
    Odpowiedź: Brak danych dotyczących odległości które określi wybrany Wykonawca.

19. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?
    Odpowiedź : Wymienione instalacje należy prowadzić w korytkach.

20. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
    Odpowiedź: Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach.
21. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
    Odpowiedź : ściany wykonane z cegły natomiast sufit beton zbrojony.
22. Czy podane przez Zamawiającego powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe? W szczególności chodzi o magazyn leków i środków opatrunkowych, rejestrację, gabinety ćwiczeń, poczekalnia, korytarz.
    Odpowiedź: Określone powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe.
23. Przed złożeniem oferty dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu z osobą podaną w pkt. 23 Warunków Zamówienia WZ.
24. Wprowadzone poprawki i zmiany w opisach nie wpływają na zmianę terminu składania ofert, który pozostaje bez zmian tj. 14-03-2022r. do godz. 10:00

Kierownik SPMZOZ w Bochni:

Lek. dent. Agnieszka KUBAS